



**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

- Sklypų riba
- Girakalnio gatvės statinio riba
- Projektuojama asfalto danga
- Projektuojamos nuovažos
- Projektuojamas kelkraštis
- Projektuojamas asfalto kraštas
- Projektuojamas kelkraščio kraštas
- Projektuojamas gatvės bortas (h=15.0 cm)
- Projektuojamas gatvės bortas (h=5.0 cm)
- Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai
- Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo vamzdiniai
- Atskiru "Zaidų gatvės Alytaus mieste kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos techninio darbo projektu" suprojektuoti kelio ženklai
- Atskiru "Alytaus miesto Zaidų g. ir Obelytės g. paviršinių nuotekų tinklų statybos projektu" suprojektuotas lietaus nuvedimo tinklas

**Pastabos**  
 1. Prieš pradėdant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai nužymėti esamų kabelių vietas.  
 2. Po 2 m į abi puses nuo veikiančio kabelio kasinėjimo darbus atlikti rankiniu būdu.

0	2023	STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI	
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Brėžinys yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios draudžiama.			
Atestato Nr.			
	Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinio, Girakalnio g. atkarpos nuo Girakalnio g. 30 iki Girakalnio g. 64, Alytaus mieste kapitalinio remonto ir inžinerinių lietaus nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas		
30952	PV	J. Mickūnas	Statinio numeris ir pavadinimas
27107	PDV	J. Mickūnas	Projektiniai pasiūlymai
	INŽ.	V. Dūdienė	
Dokumento pavadinimas			LAIDA
Gatvės ir inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo
	Alytaus miesto savivaldybė		P23-08_KR-NS_TDP_PP_P-01
			LAPAS
			LAPŲ
			1 1